

瓦房店市 2025 年水利救灾工程施工书面报告

招标项目标段（包）编号：202521020022894922001



瓦房店市 2025 年水利救灾工程已经在大连市财政局批准建设，受招标人委托，辽宁汇盛禾项目管理咨询有限公司 负责该项目瓦房店市 2025 年水利救灾工程施工招标全过程代理。本次招标工作自 2025 年 05 月 20 日 发布公告起，至 2025 年 06 月 17 日 中标结果公告发布，历时 28 天。现将本次招标工作报告如下：

一、招标项目标段（包）概况

1. 招标人名称：瓦房店市水务事务服务中心
2. 招标项目标段（包）名称：瓦房店市 2025 年水利救灾工程施工
3. 项目地址：瓦房店市万家岭镇、许屯镇、松树镇。
4. 项目规模：1. 万家岭河松树镇刘店村应急度汛水毁修复工程 对本次水毁岸墙进行修复，共 2 段水毁，总长度为 348 米。岸墙修复采用宾格网石笼护岸型式，基础深度 800 米，宽 1.3 米，一层 1 米乘以 1 米宾格网石笼。 2. 万家岭河万家岭镇万家岭村入河口处应急度汛水毁修复工程 对过水路下游河道进行护底，结构型式采用 0.5 米厚绿滨垫+1 层土工布 400g/米’。护底顺水流方向 10 米，垂直水流方向 10 米。四周均设置 1 米深齿坎。 3. 万家岭镇浮渡河万家岭村杨家崴子段应急度汛水毁修复工程 浆砌石防洪墙修复长度 168 米，墙顶宽度 0.5 米，墙体采用浆砌石重力式结构型式，顶部为 100 米厚 C30 砼压顶。背水坡坡比 1:0.5，迎水坡坡比为 1:0.15，墙高 3.5 米，基础埋深 1 米:前趾 0.5 米，后趾 0.3 米。墙内设中 110pvc 排水管，管间距为 2.0 米，挡土侧均采用 0.3 米 x0.3 米 400g/米” 无纺布裹头。挡墙每 10 米设置伸缩缝,缝宽为 20 米,缝间用闭孔泡沫板填充。 4. 老爷庙河许屯镇老爷庙村应急度汛水毁修复工程 浆砌石防洪墙修复 13 处长度 214 米，墙顶宽度 0.5 米，墙体采用浆砌石重力式结构型式，顶部为 100 米厚 C30 压顶。背水坡坡比 1:0.5，墙高 1.5-2.5 米，基础埋深 1 米，前趾0.5 米，后趾0.3 米。墙内设中 110pvc排水管，管间距为 2.0 米，挡土侧均采用 0.3 米 x0.3 米 400g/米无纺布裹头。挡墙每 10 米设置伸缩缝，缝宽为 20 米，缝间用闭孔泡沫板填充。 5. 东马屯河许屯镇东马屯村金黄沟段应急度汛水毁修复工程 对本次水毁岸墙进行修复，共 1 段水毁，总长度为 152

米岸墙修复采用宾格网石笼护岸型式。基础深度 0.8 米宽 1.3 米一层 1 米乘以 1 米宾格网石笼。 6. 东马屯河许屯镇东马屯村房身沟段应急度汛水毁修复工程对本次水毁岸墙进行修复，共 2 段水毁，总长度为 202 米岸墙修复采用宾格网石笼护岸型式。基础深度 800 米，宽 1.6 米，一层高米宽 1.3 米，二层 1 米高 1 米宽。

5. 招标方式：公开招标

二、招标公告及文件下载情况

1. 招标核验日期：2025 年 05 月 19 日
2. 公告发布日期：2025 年 05 月 20 日
3. 公告发布媒介：辽宁省招标投标监管网, 全国公共资源交易平台(辽宁省·大连市)
4. 招标文件下载（领取）情况：有 12 家投标人下载（领取）了招标文件。

三、资格预审（后审）情况

本项目采用资格后审，经审查，5 家投标人通过资格审查。

四、投标与开标情况

1. 投标情况：至 2025 年 06 月 12 日 09:30 投标截止时间，共有 6 家投标人按时上传（递交）了投标文件。
2. 开标时间：2025 年 06 月 12 日 09:30
3. 开标地点：大连市公共资源交易中心(大连市甘井子区东北北路 101 号)

五、评标情况

1. 评标委员会组成：本次评标委员会由 4 名专家库随机抽取评标专家及 1 名招标人代表组成。
2. 依据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定及招标文件规定的评标办法，评标委员会对所有通过资格审查的有效投标人的投标文件进行详细评审。最终由评标委员会推荐出前三名投标人为本项目中标候选人。

六、公示及定标情况

本项目于 2025 年 06 月 13 日 在“辽宁省招标投标监管网”上发布了中标候选人公示，公示期间内均无疑义。于 2025 年 06 月 17 日 在“辽宁省招标投标监

管网”上发布了中标结果公告。

中标单位：大连恒泰水利建设工程有限公司

招标人或其代理机构名称：辽宁汇盛禾项目管理咨询有限公司

2025年06月18日